

MODUL.Art

arquitectura modular transportable



Modul.Art es un sistema de construcción en módulos, sustentable e industrializado. Éstos son de rápido montaje, transportables a cualquier destino, y además, tienen la posibilidad de ser reubicados.

Las unidades de Modul.Art están orientadas a ser utilizadas como oficinas, refugios, habitación para huéspedes, quinchos, viviendas mínimas, proyectos comerciales y turísticos, y múltiples usos más.

Su construcción es realizada íntegramente en fábrica, y el módulo sale listo para usar. Tanto las medidas, como la distribución y las terminaciones interiores y exteriores pueden ser totalmente adaptables al deseo y la necesidad de cada proyecto.

Nuestro objetivo es brindarte una solución a la hora de pensar tu futuro. Somos Modul.Art. Arquitectura modular transportable.

ESPECIFICACIONES MÓDULO DE VIGILANCIA (9 M2)

MEDIDAS

Ancho total: 2,40 m

Largo total: 3,60 m

ABERTURAS

Puerta acceso: Aluar Línea Herrero

Puerta baño: MDF

Ventana frente: Aluar Línea Herrero

Ventana Baño: Aluar Línea Herrero

AISLACIÓN

Techo: membrana aluminizada doble

Paredes: panel OSB-TELGOPOR-OSB de 9 cm + membrana hidrófuga

REVESTIMIENTOS

Exterior: chapa sinusoidal (techo y laterales). Placa fibrocemento (pared trasera y delantera)

Techo: cielorraso PVC. Terminación con moldura

Paredes: madera OSB pintada con hidroesmalte epoxi

Piso: flotante. Terminación con zócalo

VALOR MÓDULO TRANSPORTABLE 9 M2

\$ 2,200,000 + costos de envío

FORMAS DE PAGO

50% al confirmar y el saldo restante contra entrega (plazo aproximado 30 días)

BAÑO

Sanitarios ROCA

Grifería FV

COCINA

Grifería FV

Mesada madera multilaminada

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Completa y embutida con caño corrugado. Tablero con disyuntor.

Iluminación interna provista mediante artefactos LED. Apto para aire acondicionado

INSTALACIÓN DE AGUA

Caños y accesorios AQUA SYSTEM con uniones soldadas con termofusión

Desagües con tubos de PVC